设计总说明（二）

GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》
GB/T 4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》
GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》
JBT 10915《不锈钢表面着色》
JBT9197-2008《不锈钢和耐热钢热处理》
JGT3030-1995《建筑装饰用不锈钢焊接管材》
SNT 2714-2010《冷轧不锈钢板(带)表面光反射率测试方法》
SNT 3513-2013《不锈钢板表面加工等级鉴定方法》
HG/T 4758-2014《水性丙烯酸树脂涂料》
GB/T 21526-2008《结构胶黏剂 粘接前金属和塑料表面处理导则》
GB 30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》
2.7.9. 地毯
执行的国家规范、标准（国家、行业、地方标准）
除另有注明外，本材料须符合国家、地方、及行业标准，主要包括但不限于：
GB 50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》
GB 50222-1995 《建筑内部装修设计防火规范》
GB 50209-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》
GB/T 15965-2008 《手工艺术地毯绒头长度的测定方法》

3. 设计及施工总原则

3.1. 本工程全部按（国家）标准设计，以美观、大方、适用、控制造价为原则。在装饰材料选择上采用同类优质产品，装饰工艺要求精细考究、装饰工程质量等级应达优。
3.2. 设计中采用标准图、通用图或重复利用图者，均按各图纸要求配合施工。
3.3. 所有与工艺、水、电、通风、声学等专业有关的预埋件、预留孔洞，施工时应与相关的图纸密切配合施工。
3.4. 本说明和设计图纸具有同样效力，两者均应遵守。若两者有矛盾时，建设方及施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准，在得到确认后方可施工。
3.5. 严格按中华人民共和国有关消防规范，《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)执行，所有天花、隔墙等构件及木制品，都要进行严格防火处理。
3.6. 施工工艺除特殊做法图中详尽表示外，一般常规做法均按中华人民共和国《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2018)及有关规定执行。
3.7. 施工验收应严格按照中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一评定标准(GB50300—2013)》有关规定执行。
3.8. 内装材料应满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》，装修工程验收必须进行室内环境污染物浓度检测，检测结果应符合 GB50352-2020 表 6.0.4 的相关规定。
3.9. 涉及主体结构设计变更的地方，须由场馆提供方实施或由场馆提供方认可后施工。
3.10.本装修荷载未超出原有结构的荷载范围，如需更改必须得到原设计单位复核认可。
3.11.建筑装修防火设计
3.11.1. 原工程属于多层民用建筑图书馆类型，设置有火灾自动报警装置和自动灭火系统，除以下各条涉及的特殊空间外装修材料燃烧性能等级最低要求为：顶棚 A 级，其他 B2 级，现设计均满足上述要求。
3.11.2. 本工程地下一层，部分为配套用房区域（办公），装修材料燃烧性能等级最低要求为：顶棚 A 级，其他均不高于 B1 级，部分作为餐饮区域，顶棚、墙面、地面 A 级，隔断及其他 B1 级；另外一部分为停车场，现根据大运会安保需求，地下不可停车，因此利用为疫情防控二次缓冲及二次消杀区域，按照普通公共场所，装修材料燃烧性能等级最低要求为：顶棚 A 级，其他均不高于 B1 级。
3.11.3. 除地下建筑外，无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级，除 A 级外，应在规定选用表格的基础上提高一级。
3.11.4. 地上建筑水平疏散走道和安全出口门厅为顶棚 A 级，其他部位应采用不低于 B1 的装修材料。普通疏散走道两侧墙体耐火极限应不低于一小时。地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面的装修材料均为 A 级。
3.11.5. 建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶面、墙面应采用 A 级装修材料，其他部位应采用不低 B1 级的装修材料。
3.11.6. GB50222-2017 中第 4.0.1 至 4.0.20 均属于特别场所，不属于可以降低标准之列。
3.11.7. 内部装修选材，设计符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 中的各项规定。
3.11.8. 本装饰搭建设计未改变建筑现有防火分区、防烟分区、防火分隔措施，除下一条以外，未改变消防设施及疏散要求。建筑防火分区，疏散通道，防火门，窗，防火墙，防火卷帘的设置保持现状。
3.11.9. 本装饰搭建设计将一层新闻发布厅划分为两厅，相应增加了疏散出口，满足其疏散要求，并相应增加了符合相应规范的消防疏散指示等消防设施。
3.11.10. 建筑内部的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等），两侧的挂层应采用 A 级材料。表面装修应采用个低于 B1 级的装修材料。
3.11.11. 本装饰搭建设计未改变原有变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等），未改变原幕墙、门窗缝隙做法与措施。
3.11.12. 当照明灯具的高温部位靠近非 A 级材料时，采用隔热散热等防火保护措施，灯饰使用材料的燃烧性能不低于 B1 级。
3.11.13. 地面如采用 PVC 塑胶地板、橡胶地板、地毯、木地板，墙面采用木饰面基层板材及织物软包等必须经必要的防火处理，达到对应要求的燃烧性能等级。
3.11.14. 对于有防火要求的玻璃隔断，需根据不同的燃烧性能等级选用满足相应燃烧性能等级的防火玻璃隔断体系，位于疏散通道的玻璃隔断原则上需要达到一个小时的防火要求。
3.11.15. 进入现场的所有装修材料应完好，并应核查其燃烧性能或耐火极限，防火性能检验报告，合格证书等技术文件是否符合防火设计要求等。
3.11.16. 各功能用房各部位装修材料的燃烧性能等级详见主要材料性能及燃烧等级说明表。

4. 各工种的施工配合说明

4.1. 电气照明与装修的配合
4.1.1. 所有电气照明的灯具底座、插座、开关、配电箱等的饰面颜色应与相邻装修饰面一致或相近，通过选样确定。
4.1.2. 所有电气照明的插座、开关、配电箱等的位置按设计尺寸进行布置，所有灯具以安装装修施工图所定的位置为准。如有不符或遗漏，应及时通知设计单位，由设计单位确定具体位置后才能施工。平板电视机后面的插座板需根据电视的规格来确定具体位置。电气照明的管线敷设及需隐藏的灯具挂件，应做好专业间配合工作，其他各专业系统的各种暗装管线应尽早联系相关单位，在施工过程中做好各项隐蔽工程工作，以免造成不必要的返工。
4.1.3. 如遇特殊灯具及相关的配套设施应及早进行垂询订货，并安排提前选样，以免延误工期。
4.1.4. 地面线槽、地插座应做好防潮、防漏电处理。
4.1.5. 安装在吊顶上的灯具，安装在隔墙上的线盒由装饰施工单位负责开孔、加固。
4.2. 主体结构与装修的配合
4.2.1. 施工单位应结合墙体定位图和装饰施工图立面图做法，综合考虑是否需要预埋相应埋件、构件、洞口等，如已完成的主体砌体或预留洞口与装修图纸有矛盾的地方以装修施工图为准，如有疑问应通知设计单位，由设计单位确定才能进行施工。
4.2.2. 预埋件、膨胀螺栓不能与轻质隔墙连接，且应符合《建筑结构荷载规范》(GBS0009-2012)
4.2.3. 本工程室内玻璃均采用钢化夹层玻璃。其使用应符合《建筑玻璃应用技术规范》(JGJ113-2015)的规定。所有材质的栏杆荷载标准值：水平荷载不小于 1.5kN/m,竖向荷载不小于 1.2kN/m。
4.3. 特殊专业与装修的配合
4.3.1. 弱电智能化：本次装修设计中 LED 显示屏均为点位示意， LED 屏具体尺寸大小，规格及安装方式均由专业厂家深化设计。施工阶段施工单位配合作收口处理。
4.3.2. 专业灯光、音响：由专业厂家深化设计，需配合装修有关造型及尺寸要求。
4.3.3. 声学：有声学要求的房间材料空腔内部构造均以节点大样专业图纸为准。
4.3.4. 定制家具：除图纸具有立面的固定家具，其余家具均为成品定制家具
4.3.5. 标识标牌：本设计文件包含标识标牌初步设计，剩余单点位标识标牌具体内容，在设计方指导下，经施工方安排的深化人进行制作后，设计方确认，建设方审核。
4.3.6. 灯饰、家私及五金配件等的加工及购置，其样式质量及档次要符合本工程的要求，并需经建设单位及设计单位认可后方能采购。
4.3.7. 媒体工作区一层需要遮阳、二层工作区需窗帘、休息区会议区需要隔声窗帘，施工末尾根据大运会执委会需求额外安装。

5. 施工做法说明

5.1. 门头区域
5.1.1. logo 及门头招牌技术要求
5.1.1.1. 外观设计应美观大方、精致新颖。铝板及钢管安装结构牢固可靠、保证结构安全，且不影响行车安全。
5.1.1.2. 门头招牌 MMC 和 logo 要成整体结构，能够有效的防尘及防水。
5.1.1.3. 门头招牌整体结实牢固，正常使用过程中不变形，所有操作不得因构件磨损产生阻碍。
5.1.1.4. 外挂式型材框架广告牌整体结构牢固,底板的张贴表面平滑,具有足够强度,且不变形。外框设计必须美观大方、精致新颖、立体感强。
5.1.1.5. 所有构件应具有足够强度，性能可靠，操作顺畅，满足长期运作要求。
5.1.1.6. 所有钢制部件表面须热侵镀锌处理，达到 GB/T13912—2002 标准，锌层平均厚度不低于 90 微米。钢构件表面镀锌后须静电粉末喷涂处理。静电粉末喷涂的技术要求和检验方法应符合 GB/T5237.4-2000 标准。
5.1.1.7. 所有构件体表面需作有效的防锈处理后烤漆处理，烤漆工艺：面漆：立邦灰色油漆；底漆：立邦白色油漆。
5.2. 西入口区域
5.2.1. 墙体施工
5.2.1.1. 墙面要求平整。如墙面平整误差在 10 毫米以内，可采取抹灰修整的办法;如误差大于 10 毫米，可在墙面与龙骨之间加垫木块。
5.2.1.2. 根据护墙板高度和房间大小钉做经骨，整片或分片安装,在墙裙底部安装踢脚板,将踢脚板固定在垫木及墙板上，踢脚板高度 150 毫米,冒头用木线条固定在护墙板上。
5.2.1.3. 根据面板厚度确定龙骨间尺寸，横龙骨一般在 400 毫米左右，竖龙骨一般在 600 毫米。面板厚度 1 毫米以上时，横龙骨间距可适当放大。
5.2.1.4. 墙裙安装后,应立即进行饰面处理,涂刷清油一遍,以防止其他工种污染板面。
5.2.2. 装饰墙体安装：
5.2.2.1. 安装工序流程:测量、放线→清除基体→安装固定墙体→自检→清洁
5.2.2.2. 按照设计在基体上确定安装位置，使用水平仪和标准钢卷尺等引出标高线。
5.2.2.3. 测量时误差不能超过±2 mm
5.2.2.4. 用羊毛刷清除表面灰尘，若有油物用酒精擦拭。
5.2.2.5. 安装中先用确定墙体位置，确定横平竖直后在进行墙体的固定。
5.2.3. 发光门体施工
5.2.3.1. 定位、放线：由固定门框和发光门扇组合，统一进行放线定位。

出图记录 ISSUE NOTES

版 本 REV.	日 期 DATE	备 注 REMARK
A	2022.02	

注册执业栏 REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER

姓 名: NAME
注册证书号码: REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码: STAMP NO.
设计号: CD-20212856-F001 JOB NO.
工程名称: PROJECT TITLE
成都大运会主新闻中心装饰搭建
子项名称: SUB ITEM
建设单位: CLIENT
成都博雅文瑞文化传播有限公司
图 名: DRAWING TITLE
设计总说明(二)

单 位:	mm UNIT	图 别 DWG. CATEGORY	室施
比 例	– SCALE	图 号: DWG. NO.	N03
日 期	2022.02 DATE	版 本 VER. NO.	A

制 图 DRAWN BY	方苓	
设 计 DESIGNED BY	方苓	
校 对 CHECKED BY	李鼎文	
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	肖子顺	
设计总负责人 PROJECT CHIEF	张峻	
审 核 AUDIT	张峻	
审 定 APPROVED BY	华柯	

基准方中
成都基准方中建筑设计股份有限公司
Chengdu JZFZ Architectural Design Co., Ltd.
中国 成都市 琉璃路8号华润广场A座7-15楼
电话：+86(28) 86333800 传真：+86(28) 86582990
7-15F, Tower A, Criand Plaza, No.8,LiuLi Road , Chengdu, P.R.C
tel. +86(28) 86333800 fax. +86(28) 86582990
工程设计资质证书编号: A151016191
电子文档编号: – CAD FILENAME

版 权 说 明
COPYRIGHT DECLARATION
此图版权为成都基准方中建筑设计股份有限公司所有，未经许可不得使用。