设计总说明（四）

5.9.1. 背景墙、服务台施工：

墙体基础结构参照前面西入口区域，面要平整，可以是水泥墙，石膏板墙，腻子墙，油漆墙，木工板墙等，甚至平整的瓷砖或者玻璃上都可以贴;哑光可移黑胶车贴首次安装要先根据图纸，在地上拼一次，拼的完整了之后再开始上墙贴;

5.9.2. 背景墙正面美工

PVC 雕刻字施工要点被涂表面应平整、干燥、无污物及松脱附着物。基层不平处可用外墙耐水腻子刮平，建水泥墙面应充分干燥后，涂刷水性封底漆一遍，旧涂层的墙面，应将已粉化剥落的漆膜清除干净，再涂以适当水性封底漆一遍。泛碱严重的水泥基层，应将其表面的渗出物清洗干净，待完全干燥后涂以高渗透底漆一遍涂料配套:建议使用水性抗碱外墙底漆，有利于封闭墙面碱性，提高面漆附着力和表面效果。涂料配套:使用前必须充分搅拌均匀。太稠时，可酌情加水调节，以不超过规定用量为原则。无气喷涂加水量为 0~5%。

5.9.3. 电路铺设

设计布线时，执行强电走上，弱电走下，横平竖直，避免交叉，美观实用的原则。开槽深度应一致，一般是 PVC 管直径大于 1cm 左右深入墙面 5cm 左右，电源线配线时，所有等线截面积应满足用电设备的输出功率，一般情况照时 1.5 或 2.5 平方，空调挂机插座 2.5 平方，空调、厨房、浴房热水器 4 平方米，进户 10 平方，暗线铺设，必须配阻 PVC 管，正常插座用平方管，照明 3 分管，当管径长度超过 15 米或有两个直角弯头时，增设拉线盒，开棚的灯具位置设拉线盒固定，PVC 管应用卡固定，PVC 农牧民接头均用配套接头，用 PVC 润色水粘牢，弯头均用弹簧弯曲暗盒与 PVC 管用锣接固定，PVC 管安装好后，统一穿电线，同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过 4 分管 5 根，3 分管 3 根，电线管总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的 40%必须分色，导线不应直接头扭线现象。

5.10. 拆除与恢复

拆除工程施工细则由施工单位自行拟定，需确保安全环保，并对搭建过程中破坏的界面按原始接收状态进行恢复，场馆提供方认可的无需恢复的部分除外。

6. 施工注意事项

6.1. 在施工前应对设计图纸进行必要的校对，发现的问题应及时通知设计解决。

6.2. 本工程在施工过程中，施工单位应严格按照施工图尺寸进行施工。施工过程中应遵循先放样后施工的原则，墙地面同为石材或砖的区域，原则上应采取墙、地对缝。重点空间施工单位应根据图纸排布原则，根据现场实际尺寸进行放样排版，排版图经设计单位认可后，方可安排下料进货施工。遇到现场尺寸与图纸尺寸不符处，应针对现场尺寸与施工图进行调整，并及时通知设计单位，提出相应解决措施，在设计单位同意后做相应调整，不得以丈量图纸为依据取得数据。

6.3. 所有装修材料在施工前，施工单位应按设计要求组织实物选样。在建设单位、设计单位、监理单位三方共同确定选样、封样后方可供货施工。

6.4. 施工过程中，建设单位如因工程造价或其他原因欲对设计施工图纸进行更改，应召集设计单位共同协调，达成一致意见并由建设单位发文，由设计单位对相关图纸进行调整，并以修改设计通知单或升版图纸的方式交付建设单位，由建设单位下发，施工单位方可进行施工；施工单位不能擅自更改装修材料、装修造型以及安装方式。

6.5. 施工过程中，如遇到现场实际困难无法按设计施工图纸施工的情况，须由施工单位提前上报建设单位和设计单位，并解决相关事宜，否则设计不承担相关责任。

6.6. 所有隐蔽钢构件及露明吊挂、支撑钢杆件、预埋件等铁件均应为镀锌钢件或做防锈处理，（镀锌或刷防锈漆三道。不锈钢除外。防锈漆需选用配套的防锈底漆，防锈底漆应当在彻底，除锈之后再刷，镀锌主龙骨涂层平均厚度不低于 85um,横梁镀锌涂层平均厚度不低于 70um。

6.7. 现场手工电弧焊接用 E431X 系列碳素钢焊条应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》(GB/15117-2012)的要求。

6.8. 承重结构采用的钢材应具有抗拉强度，伸长率，屈服强度和硫磷含量的合格保证，对焊接结构尚应具有含碳量的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

6.9. 所有木装修均需事先在板背及龙骨上按规范要求涂刷防火涂料三遍。

7. 单位尺寸专业代码

7.1. 本施工图所标注尺寸单位为毫米，标高单位为米；

7.2. 本图所示尺寸与现场尺寸不符时，均以现场尺寸复核为准。

8. 图纸代码含义表

序号	含义	代码
1	图纸目录与设计说明	N
2	平面布置图	D
3	地面铺装图	F
4	天花、灯具布置图	C
5	放大平面图	M
6	立面图	E
7	大样图	D

9. 主要材料性能及燃烧等级说明表

空间	部位	材料	规格参数	防火等级
一层整体	地面	圈绒地毯		B1
负一层二次缓冲区	隔断	轻钢龙骨		A
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
		热镀锌方矩管		A
负一层厨房及工作间	隔断	轻钢龙骨		A
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
		热镀锌方矩管		A
		普通纸面石膏板	9.5mm 厚	B1
一层新闻发布厅	吊顶	钢板网		A
	隔墙	轻钢龙骨		A
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
		聚酯纤维吸音板		B1
		普通纸面石膏板	9.5mm 厚	B1
		热镀锌方矩管		A
		玻璃棉板	100 厚	A
	地台	木框架		B2
	舞台	热镀锌方矩管		A
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
	摄像台	热镀锌方矩管		A
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
一层媒体工作间	隔断	轻钢龙骨		A
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
	墙面	木龙骨		B2
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
一层新华社专用	隔断	轻钢龙骨		A
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
		玻璃棉板	100 厚	A
		聚酯纤维吸音板		B1
		普通纸面石膏板	9.5mm 厚	B1
一层无线电工作间	隔断	轻钢龙骨		A
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
		普通纸面石膏板	9.5mm 厚	B1
一层公共区域	墙面	木龙骨		B2
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
二层整体	地面	圈绒地毯		B1
二层媒体工作间	隔断	轻钢龙骨		A
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
		热镀锌方矩管		A
		普通纸面石膏板	9.5mm 厚	B1
二层餐厅	墙面	木龙骨		B2
		阻燃胶合板	5mm-18mm 厚	B1
三层整体	地面	圈绒地毯		B1

出图记录 ISSUE NOTES

版本 REV.	日期 DATE	备注 REMARK
A	2022.02	

注册执业栏 REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER

姓名: NAME

注册证书号码: REGISTRATION CERTIFICATE NO.

注册印章号码: STAMP NO.

设计号: CD-20212856-F001 JOB NO.

工程名称 PROJECT TITLE: 成都大运会主新闻中心装饰搭建

子项名称 SUB ITEM:

建设单位 CLIENT: 成都博雅文瑞文化传播有限公司

图名 DRAWING TITLE: 设计总说明(四)

单位 UNIT	mm	图别 DWG. CATEGORY	室施
比例 SCALE	–	图号 DWG. NO.	N05
日期 DATE	2022.02	版本 VER. NO.	A

制图 DRAWN BY	方苓	
设计 DESIGNED BY	方苓	
校对 CHECKED BY	李湘文	
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	肖子顺	
设计总负责人 PROJECT CHIEF	张峻	
审核 AUDIT	张峻	
审定 APPROVED BY	华柯	

基准方中
成都基准方中建筑设计股份有限公司
Chengdu JZFZ Architectural Design Co., Ltd.
中国 成都市 琉璃路8号华润广场A座7-15楼
电话：+86(28) 86333800 传真：+86(28) 86582990
7-15F, Tower A, Criand Plaza, No.8,LiuLi Road , Chengdu, P.R.C
tel. +86(28) 86333800 fax. +86(28) 86582990

工程设计资质证书编号: A151016191

电子文档编号: – CAD FILENAME

版权说明 COPYRIGHT DECLARATION
此图版权为成都基准方中建筑设计股份有限公司所有，未经许可不得使用。